



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立ててください。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）


完成図



組立て部品




テーブルトップ×1枚




キャスターセット×1個



ガードフレーム×3個



昇降フレーム×1個



ベースプレート×1枚



目隠しシール×6個


使用小部品




六角ナット〔 M10 〕 × 4個




スプリングワッシャ〔 M10 〕 × 4枚




ナットキャップ×4個



ボルト〔 M8× 30 〕 × 2本



スクリュー A〔 M5× 25 〕 × 6本




スクリュー B〔 M6× 16 〕 × 4本



レンチ (No.6) × 1本

1


ベースプレートを裏面にして、キャスターをスプリングワッシャと一緒にスパナで締め付けます。
前側にストッパー付きキャスターを取付けます。



2


ベースプレートを表面にして、キャスターの取付けボルトに六角ナットとナットキャップを取付けます。

六角ナットは、キャスター用スパナで締めてください。





3

昇降フレームとベースプレートをボルトで取付けます。




4

テーブルトップにガードフレームをスクリュ A で取付けます。
ガードフレームを取付けない場合は、穴を目隠しシールで隠してください。




5

昇降フレームにテーブルトップを乗せてスクリュ B で取付けて完成です。



昇降操作について

昇降レバーを上を持ち上げることでロックが解除されます。
そのままテーブルトップを持ち上げ昇降レバーを戻すとロックします。
下げる時も同様に昇降レバーを操作してください。



サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033

製品に関するお問い合わせ | 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。